

Proyecto:	OT
THRIVE MARKET	OT-00051

Elaborado por	Fecha Elaboración
Marjenny Tellez	09/07/2021

F. Ingreso a Producción	09/07/2021
F. Egreso a Producción	

Descripción
ESTRUCTURA PRINCIPAL (FABRICACION E INSTALACION)

Total PT	Fecha Compra
91.375	16/07/2021

## MADERA ESTIMADA REQUERIDA

Description de pieza	Cant.Piezas	Ancho		Grueso		Largo		PT	Especie
		Pulgada	CM	Pulgada	CM	Pulgada	CM		
VC-01	4	4 1/4	10	4 1/2	10	91	225	48.34	Nanciton
VC-02	2	4 1/4	10	4 1/2	10	116 1/2	290	30.95	Nanciton
VC-03	2	4 1/4	10	4 1/2	10	45 1/2	110	12.09	Nanciton

## MATERIALES ESTIMADOS REQUERIDOS

Descripción de Material	Cant. Req.	UdM	Observaciones
Tornillos Senco 3" x 8mm	48	und	Hacer este cambio
Varilla roscada 5/8" x 6"	1/4	und	Fijacion MT-01 a MT-02
Tuerca 5/16 GAL	8	und	Fijacion MT-01 a MT-02
Arandela 5/16 GAL	8	und	Fijacion MT-01 a MT-02
Goloso 3" x 3/8"	16	und	Fijacion MT-01 a MT-02
Goloso 4" x 3/8"	8	und	Fijacion de platina a piso
Arandela NEGRA 3/8"	24	und	Fijacion MT-01 a MT-02
Platina 4"x3/8"x6mts Hierro Negro	2 1/0	mt	Fijacion MT-01 a Piso. Se utilizara sobarnte de Pergola Deck Exterior
Soldadura 6011 1/8" LBS	2	Lb	
Disco para corte 14"x3/32"x1" Dewalt	1	und	
Disco para desvaste 4 1/2"x7/8"	1	und	
Broca para metal 3/8" Makita	1	und	
Servicio de Pintura en Polvo	8	und	
Aquapast (Cub)	1/2	gln	
Octobarato de Sodio Tetrahidratado	1	kg	
Cajas de carton reciclado	10	und	
Empaquetizador 1500pie x 18"	1/2	und	
Cuchilla Caladora Cutter	1	und	
Sellador Intertape 2" x 110yds	2	und	